



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO  
AV. 21 DE MARÇO, 304, CENTRO, BARRA DO TURVO / SP - CEP: 11955-000  
TEL.: (15) 3578-9444  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
e-mail: obras@barradoturvo.sp.gov.br

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBJETO : Repapeamento asfáltico em ruas do Município de Barra do Turvo/SP**

**REFERÊNCIA: BOLETIM CDHU 185 - SEM DESONERAÇÃO**

**BDI: 23,90%**

Item	Fonte	Código	Especificações dos serviços	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Valor Unitário	Valor Total
1			Repapeamento asfáltico em ruas do Município de Barra do Turvo/SP					R\$ 323.806,08
1.1			Serviços preliminares					R\$ 4.786,26
1.1.1	CDHU-185	02.08.020	Placa de identificação para obra	6,00	M2	R\$ 643,83	R\$ 797,71	R\$ 4.786,26
1.2			Repapeamento Avenida Rio Pardo					R\$ 239.070,16
1.2.1			Recape asfáltico					R\$ 226.493,31
1.2.1.1	CDHU-185	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	2.454,04	M2	R\$ 9,68	R\$ 11,99	R\$ 29.423,94
1.2.1.2	CDHU-185	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	2.454,04	M2	R\$ 7,49	R\$ 9,28	R\$ 22.773,49
1.2.1.3	CDHU-185	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	85,89	M3	R\$ 1.557,28	R\$ 1.929,47	R\$ 165.722,18
1.2.1.4	CDHU-185	70.01.011	Ondulação transversal - lombada tipo B	15,00	M2	R\$ 461,32	R\$ 571,58	R\$ 8.573,70
1.2.2			Sinalização viária					R\$ 12.576,85
1.2.2.1	CDHU-185	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	98,98	M2	R\$ 70,75	R\$ 87,66	R\$ 8.676,59
1.2.2.2	CDHU-185	70.03.010	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	0,72	M2	R\$ 923,12	R\$ 1.143,75	R\$ 823,50
1.2.2.3	CDHU-185	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	2,00	UN	R\$ 1.241,63	R\$ 1.538,38	R\$ 3.076,76
1.3			Repapeamento Rua Nafro Ribeiro de Araújo					R\$ 79.949,66
1.3.1			Recape asfáltico					R\$ 72.412,33
1.3.1.1	CDHU-185	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	815,48	M2	R\$ 9,68	R\$ 11,99	R\$ 9.777,61
1.3.1.2	CDHU-185	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	815,48	M2	R\$ 7,49	R\$ 9,28	R\$ 7.567,65
1.3.1.3	CDHU-185	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	28,54	M3	R\$ 1.557,28	R\$ 1.929,47	R\$ 55.067,07
1.3.2			Sinalização viária					R\$ 7.537,33
1.3.2.1	CDHU-185	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	64,52	M2	R\$ 70,75	R\$ 87,66	R\$ 5.655,82
1.3.2.2	CDHU-185	70.03.010	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	0,30	M2	R\$ 923,12	R\$ 1.143,75	R\$ 343,13
1.3.2.3	CDHU-185	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	1,00	UN	R\$ 1.241,63	R\$ 1.538,38	R\$ 1.538,38
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 323.806,08</b>
ESTADO								R\$ 300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL								R\$ 23.806,08

Barra do Turvo/SP, terça-feira, 17 de maio de 2022

Responsável técnico  
Daniel Francisco  
Engenheiro Civil  
CREA-SP: 5070397010  
ART: 28027230220753940